

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

LP	Podst.	Opis i wyczerpanie	j.m.	poszcz.	razem
Budowa sieci dostępu do internetu dla 200 mieszkańców gminy Pęclaw					
1	Prace przygotowawcze				
1	kalkulacja własna	Projekt wykonawczy sieci	szt.	1.000	
d.1					
				Razem	1.000
2	kalkulacja własna	Projekt budowy masztów		9.000	
d.1					
				Razem	9.000
2	Wyposażenie rdzenia sieci z instalacją				
3	kalkulacja własna	Wykonanie przyłącza zasilającego	szt.	1.000	
d.2					
				Razem	1.000
4	kalkulacja własna	Montaż szafy z wyposażeniem (m.in. patchpanele, ups, monitor)	szt.	1.000	
d.2					
				Razem	1.000
5	kalkulacja własna	Montaż urządzeń zasilających	kpl.	1.000	
d.2					
				Razem	1.000
6	kalkulacja własna	Montaż i konfiguracja radiolinii 24Ghz	szt.	9.000	
d.2					
				Razem	9.000
7	kalkulacja własna	Montaż i konfiguracja serwerów	szt.	2.000	
d.2					
				Razem	2.000
8	kalkulacja własna	Router przełącznik szkieletowy, montaż, konfiguracja	szt.	1.000	
d.2					
				Razem	1.000
9	kalkulacja własna	Doprowadzenie okablowania z masztu (od urządzeń aktywnych) do serwerowni (pod drogą)	kpl	1.000	
d.2					
				Razem	1.000
10	kalkulacja własna	Budowa masztów antenowych, konstrukcji podantenowych (maszty wykorzystane do sieci szkieletowej i węzłów dystrybucyjnych)	szt.	9.000	
d.2					
				Razem	9.000
11	kalkulacja własna	Oprogramowanie zarządzające systemem radiowym (siecią szerokopasmową)	kpl	1.000	
d.2					
				Razem	1.000
12	kalkulacja własna	instalacja odgromowa	szt.	10.000	
d.2					
				Razem	10.000
3	Stacje nadawcze wraz z instalacją (węzły dystrybucyjne)				
13	kalkulacja własna	Wykonanie przyłącza zasilającego	szt.	10.000	
d.3					
				Razem	10.000
14	kalkulacja własna	Montaż szafki z wyposażeniem (m.in.wentylator, patchpanele, ups, switch)	szt.	10.000	
d.3					
				Razem	10.000
15	kalkulacja własna	montaż urządzeń zasilających	szt.	30.000	
d.3					
				Razem	30.000
16	kalkulacja własna	montaż i konfiguracja bazowych urządzeń dostępowych (3 szt. Na każdy węzeł dystrybucyjny)	szt.	30.000	
d.3					
				Razem	30.000
4	Stacje klienckie wraz z instalacją				
17	kalkulacja własna	montaż i konfiguracja klienckich urządzeń dostępowych	szt.	200.000	
d.4					
				Razem	200.000
5	Uruchomienie sieci				
18	kalkulacja własna	Pomiary	szt.	10.000	
d.5					
				Razem	10.000
19	kalkulacja własna	Testy	szt.	200.000	
d.5					
				Razem	200.000
20	kalkulacja własna	Dokumentacja powykonawcza	szt.	1.000	
d.5					
				Razem	1.000