

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1		
1	KNR 231 T0101/01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie o głębokości 20 cm - kategoria gruntu I-IV	1517,000 [m2]
2	KNR 231 T0101/02x3,00 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, za każde dalsze 5 cm - kategoria gruntu I-IV	1517,000 [m2]
3	KNR 201 T0206/02 Rob.ziem.wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 i 0.60m3,transp.samochodami do 1km pojemność łyżki 0.40m3,kat.gruntu III. Wywiezienie ziemi z koryta.	407,950 [m3]
4	KNR 231 T0104/05 Warstwy odsączające w korycie na całej szerokości drogi; zagęszczenie mechaniczne, gr. w. 10cm	1517,000 [m2]
5	KNR 231 T0114/05 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy 15cm	1517,000 [m2]
6	KNR 231 T0114/07 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa górna; grubość warstwy 8cm	1517,000 [m2]
7	KNR 231 T1406/03 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych urządzenia - wiazy kanałowe	6,000 [szt]
8	KNR 231 T1002/01 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8;ilość kruszywa -8 dm3/m2	1517,000 [m2]
9	KNR 201 T0505/01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego plantowanie ręczne poboczy grunt kat. I - III. Formowanie poboczy ziemnych.	820,000 [m2]
* Zakończenie wydruku		

LONCIN NOWICKI
upr. budowl. Nr 80/88/LW
w zakresie: drog, ulic, mostów,
lotnisk, budowli
67-200 Głogów, ul. A. Krajowej 2/20