

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1		
1	KNR 231 T0310/01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych asfaltowych; grubość warstwy wiążącej 4 cm	992,000 [m2]
2	KNR 231 T0310/05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych asfaltowych; grubość warstwy ścieralnej - 3 cm	992,000 [m2]
3	KNR 231 T0310/06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych asfaltowych; grubość warstwy ścieralnej - za każdy dalszy 1 cm	992,000 [m2]
4	KNR 201 T0206/02 Rob.ziem.wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 i 0.60m3,transp.samochodami do 1km pojemność łyżki 0.40m3,kat.gruntu III	24,800 [m3]
5	KNR 201 T0214/03x2,00 Nakłady uzupełniające do T0201-0213 za każde dalsze 0.5km transportu samochodami samowładowczymi po drogach utwardz.,gr.kat.I-II z użyciem samochodu samowładowczego do 10-15t	24,800 [m3]
6	KNR 201 T0505/01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego plantowanie ręczne, grunt kat. I - III	310,000 [m2]
* Zakończenie wydruku		

LONGIA S.C.
upr. budowl. nr 80780/W
w zakresie: dróg, ulic, mostów,
lotnisk i budowli
67-200 Głogów, ul. A. Krajewej 2/20