

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1</b>		
1	<b>KNR 231 T0101/01</b> Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie o głębokości 20 cm - kategoria gruntu I-IV	1517,000 [m2]
2	<b>KNR 231 T0101/02x2,00</b> Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, za każde dalsze 5 cm - kategoria gruntu I-IV	1517,000 [m2]
3	<b>KNR 201 T0206/02</b> Rob.ziem.wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 i 0.60m3,transp.samochodami do 1km pojemność łyżki 0.40m3,kat.gruntu III. Wywiezienie ziemi z koryta.	407,950 [m3]
4	<b>KNR 231 T0104/05</b> Warstwy odsączające w korycie na całej szerokości drogi; zagęszczenie mechaniczne, gr. w. 10cm	1517,000 [m2]
5	<b>KNR 231 T0114/05</b> Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy 15cm	1517,000 [m2]
6	<b>KNR 231 T1406/03</b> Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych urządzenia - wiazy kanałowe	6,000 [szt]
7	<b>KNR 231 T1002/01</b> Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8;ilość kruszywa -8 dm3/m2	1517,000 [m2]
8	<b>KNR 201 T0505/01</b> Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego plantowanie ręczne poboczy grunt kat. I - III. Formowanie poboczy ziemnych.	820,000 [m2]
* Zakończenie wydruku		