

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wietszyce, gmina Pęcław na dz. nr 184/1 obręb Wietszyce - długość odcinka (długość odcinka 340mb)</b>					
<b>1 Roboty drogowe</b>					
1	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm wraz z załadunkiem, odwozem i utylizacją urobku 1190	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-01</b>		m <sup>2</sup>	1190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1190.000</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. wraz z załadunkiem, odwozem i utylizacją urobku 1190	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-02</b>		m <sup>2</sup>	1190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1190.000</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1190	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0104-05</b>		m <sup>2</sup>	1190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1190.000</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 1190	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-05</b>		m <sup>2</sup>	1190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1190.000</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 1190	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1002-01</b>		m <sup>2</sup>	1190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1190.000</b>
<b>2 Roboty wykończeniowe</b>					
6	<b>KNR 2-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, plantowanie i kształtowanie pobocza gruntu formowanie poboczy ziemnych mieszanką z pospółki - szerokość pasa pobocza min. 0,8m 1190	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0505-01</b>		m <sup>2</sup>	1190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1190.000</b>