

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty drogowe					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0,340	km	0.340	
				RAZEM	0.340
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	(340*5)+(3*4*4)	m ²	1748.000	
				RAZEM	1748.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 2 (340*5)+(3*4*4)	m ²	1748.000	
				RAZEM	1748.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0207-02	poz.2*0.2	m ³	349.600	
				RAZEM	349.600
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-05	poz.2	m ²	1748.000	
				RAZEM	1748.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	poz.2	m ²	1748.000	
				RAZEM	1748.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	poz.2	m ²	1748.000	
				RAZEM	1748.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm oraz warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm - razem grubość nawierzchni 8 cm	m ²		
d.1	0310-01 + KNR 2-31 0310-02	poz.2	m ²	1748.000	
				RAZEM	1748.000
9	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	poz.2	m ²	1748.000	
				RAZEM	1748.000
2 Wykonanie chodników					
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	(340*1.5)-(4*1.5*4)	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 3 poz.10	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0207-02	poz.10*0.1	m ³	48.600	
				RAZEM	48.600
13	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-05	poz.10	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	poz.10	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	poz.10	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
16	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02	340+24	m	364.000	
				RAZEM	364.000
17	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	(364*0.07)	m ³	25.480	
				RAZEM	25.480

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0403-03	364	m	364.000	
				RAZEM	364.000
19	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.2	0403-07	5*8	m	40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim za-	m		
d.2	0407-05	prawą cem. 340-(4*4)	m	324.000	
				RAZEM	324.000