

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Ogrodzenie		
1	KNR 202 T1802/01+kalkulacja własna Ogrodzenia przetłaczane z prętów ocynkowanych fi 4mm lub powlekanych bezpieczne wykonanie na słupach stalowych zabetonowanych wysokość siatki 1.2 m o rozstawie słupków 3 m z profili zamkniętych 50 mm Obmiar : (17,0+23)*2= 80,000 -1,5 = -1,500	78,500 [m]
2	KNR 202 T1808/06 typowe furtki z przetłaczane z prętów ocynkowanych fi 4mm na gotowych słupach furtki 1,5m, wys. 1.2m, samozamykające analogia	1,000 [kpl]
Element robót: 2 Zakup wieży		
3	Kalkulacja własna Zakup i montaż zestawu zabawowego (1)wieża z dachem dwuspadowym, (2) wieża bez dachu, (3) most linowy, (4) drabinka łukowa, (5) zleździźnia, (6) zjazdstrażacki, (7) ścianka wspinaczkowa	3,000 [kpl]
Element robót: 3 Zakup wioślارza		
4	Kalkulacja własna Zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej montowanej na słupie WIOŚLARZ Montaż zgodny z zaleceniami producenta	1,000 [kpl]
Element robót: 4 Zakup orbitrka		
5	Kalkulacja własna Zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej montowanej na słupie ORBITREK Montaż zgodny z zaleceniami producenta	1,000 [kpl]
Element robót: 5 Zakup biegacza		
6	Kalkulacja własna Zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej montowanej na słupie BIEGACZ Montaż zgodny z zaleceniami producenta	1,000 [kpl]
Element robót: 6 Zakup wyciągu		
7	Kalkulacja własna Zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej montowanej na słupie WYCIĄG GÓRNY Montaż zgodny z zaleceniami producenta	1,000 [kpl]
Element robót: 7 Zakup tablicy informacyjnej		
8	Kalkulacja własna Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla siłowni zewnętrznej	1,000 [kpl]
* Zakonczenie wydruku		