

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 405	m ² m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
2	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 270	m m	270.000	
				RAZEM	270.000
3	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 270*0.06	m ³ m ³	16.200	
				RAZEM	16.200
4	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km (405*0.07)+(0.15*0.3*270)+16.2	m ³ m ³	56.700	
				RAZEM	56.700
5	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 (405*0.07)+(0.15*0.3*270)+16.2	m ³ m ³	56.700	
				RAZEM	56.700
6	kalkulacja d.1 indywidualna	koszty utylizacji (405*0.07)+(0.15*0.3*270)+16.2	m ³ m ³	56.700	
				RAZEM	56.700
2 Roboty ziemne					
7	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 405	m ² m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
8	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 405*0.2	m ³ m ³	81.000	
				RAZEM	81.000
9	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 81	m ³ m ³	81.000	
				RAZEM	81.000
10	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 405	m ² m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
11	KNR 2-31 d.2 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 405	m ² m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
3 Roboty brukarskie					
12	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 270*0.06	m ³ m ³	16.200	
				RAZEM	16.200
13	KNR 2-31 d.3 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 270	m m	270.000	
				RAZEM	270.000
14	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 405	m ² m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
15	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem 270*0.03	m ³ m ³	8.100	
				RAZEM	8.100
16	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 270	m m	270.000	
				RAZEM	270.000
4 Roboty wykończeniowe					
17	KNR 2-01 d.4 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000