

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Boisko sportowe "Moje boisko Orlik 2012" w Pęcławiu

ADRES INWESTYCJI : Pęcław, gmina Pęcław

INWESTOR : Urząd Gminy Pęcław

ADRES INWESTORA : Pęcław 28

BRANŻA : Roboty niekubaturowe

SPORZĄDZIŁ
KALKULACJE : A. Szponar

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : J. Szponar

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania czerwiec 2008

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Boisko 1-2.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Moje boisko Orlik 2012			
1 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładawczymi na odległość do 1 km	m3		
		2545.21*0.30	m3	763.563	
				RAZEM	763.563
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		2545.21	m2	2545.210	
				RAZEM	2545.210
3 d.1	KNNR 6 0104-02	Warstwy odszczające z piasku zagęszczane mechanicznie do ld=0,60 o gr.10 cm zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - Razem gr. 80cm Krotność = 4	m2		
		2545.21	m2	2545.210	
				RAZEM	2545.210
4 d.1	KNNR 6 0403-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławach betonowych	m		
		(30.00+62.00+19.10+32.10)*2	m	286.400	
				RAZEM	286.400
5 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm o frakcji 31,5-63mm Krotność = 0.5	m2		
		30.00*62.00+19.10*32.10	m2	2473.110	
				RAZEM	2473.110
6 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm - klinująca	m2		
		2473.110	m2	2473.110	

				RAZEM	2473.110
7 d.1	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa mialu kamiennego grub 4cm Krotność = 0.8	m2		
		1860.00	m2	1860.000	
				RAZEM	1860.000
8 d.1	kalk. własna	Rozścielenie podkładu mineralno-syntetycznego grub. 3,5cm na podbudowie tłuczniowej	m2		
		613.11	m2	613.110	
				RAZEM	613.110
9 d.1	kalk. własna	Ułożenie warstwy poliuretanowej grub 10+4mm	m2		
		19.10*32.10	m2	613.110	
				RAZEM	613.110
10 d.1	kalk. własna	Ręczne rozścielenie nawierzchni z trawy sztucznej o wysokości nawierzchni min. 27mm na podkładzie mineralno-syntetycznym wraz z wklejeniem linii boiskowych	m2		
		30.00*62.00	m2	1860.000	
				RAZEM	1860.000
11 d.1	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i bramek	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12 d.1	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej wraz z siatkami do bramek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.1	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki z tablicami obręczami i siatką	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków aluminiowych do siatkówki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.1	kalk. własna	Dekiel maskujący do słupków siatkowych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000