

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-02	405	m <sup>2</sup>	405.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.000</b>
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	270	m	270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03	270*0.06	m <sup>3</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	(405*0.07)+(0.15*0.3*270)+16.2	m <sup>3</sup>	56.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.700</b>
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-05	Krotność = 4 (405*0.07)+(0.15*0.3*270)+16.2	m <sup>3</sup>	56.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.700</b>
6	kalkulacja	koszty utylizacji	m <sup>3</sup>		
d.1	indywidualna	(405*0.07)+(0.15*0.3*270)+16.2	m <sup>3</sup>	56.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.700</b>
<b>2 Roboty ziemne</b>					
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	405	m <sup>2</sup>	405.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.000</b>
8	KNR 4-04	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	1103-04	405*0.2	m <sup>3</sup>	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
9	KNR 4-04	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	1103-05	Krotność = 4 81	m <sup>3</sup>	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04	405	m <sup>2</sup>	405.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.000</b>
11	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-05	- grub.warstwy po zag. 10 cm 405	m <sup>2</sup>	405.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.000</b>
<b>3 Roboty brukarskie</b>					
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.3	0402-04	270*0.06	m <sup>3</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3	0403-01	270	m	270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.3	0511-03	405	m <sup>2</sup>	405.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.000</b>
15	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.3	0402-04	270*0.03	m <sup>3</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoju piaskiem	m		
d.3	0407-03	270	m	270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
<b>4 Roboty wykończeniowe</b>					
17	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m <sup>2</sup>		
d.4	0505-02	270	m <sup>2</sup>	270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>