

Kosztorys ofertowy

Nazwa robót:

Drogowe

Lokalizacja robót:

Droga gminna Droglowice - Wojszyn o dł 1,910 km.- II etap

Nazwa i kod robót wg

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Odbudowa drogi gminnej Droglowice - Wojszyn uszkodzonej w wyniku powodzi. Długość drogi do przebudowy 1,910 km.

Zamawiający:

Gmina Pęcław

Nazwa jednostki

opracowującej kosztorys:

Wartość netto:

Podatek VAT 22%:

Wartość brutto :

Droga gminna Droglowice - Wojszyn o dł 1,910 km.

| Lp. | Podstawa wyceny | Nazwa i opis | Ilość | jm | Cena | Wartość |
|------|-----------------|---|----------|----|------|---------|
| 1\ 1 | 04.01.01.13 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr.kat I-VI, głębok. koryta 41 cm. Wbudowanie ziemi i żuźla w pobocza Odwiezienie nadmiaru ziemi w miejsce składowania po stronie wykonawcy. | 9793,000 | m2 | | |
| 2\ 1 | 04.02.01.11 | Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy do 10 cm. | 9793,000 | m2 | | |
| 3\ 1 | 04.04.02.13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy 15 cm. | 9793,000 | m2 | | |
| 4\ 1 | 04.04.02.21 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy do 8 cm | 9793,000 | m2 | | |
| 5\ 1 | 05.03.05.14 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 4 cm | 9793,000 | m2 | | |
| 6\ 1 | 05.03.05.25 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm | 9138,000 | m2 | | |
| 7\ 1 | 06.03.01.33 | Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy gruntem rodzimym, oraz żużlem paleniskowym pozyskanym z koryta. Profilowanie poboczy do wymaganych spadków poprzecznych. | 4850,000 | m2 | | |
| 8\ 1 | 07.05.01.12 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych Sp-09 | 32,000 | m | | |

Wartość netto:**Podatek VAT 22%:****Wartość brutto:****Słownie:**

.....