

Kosztorys ofertowy

Nazwa robót:

Drogowe

Lokalizacja robót:

Droga gminna Droglowice - Wojszyn o dł 1,910 km.

Nazwa i kod robót wg

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Odbudowa drogi gminnej Droglowice - Wojszyn uszkodzonej w wyniku powodzi. Długość drogi do przebudowy 1,910 km.

Zamawiający:

Gmina Pęcław

Nazwa jednostki

opracowującej kosztorys:

Wartość netto:

Podatek VAT 22%:

Wartość brutto :

Droga gminna Droglowice - Wojszyn o dł 1,910 km.

Lp.	Podstawa wyceny	Nazwa i opis	Ilość	jm	Cena	Wartość
1\ 1	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr.kat I-VI, głębok. koryta 41 cm. Wbudowanie ziemi i żuźla w pobocza Odwiezienie nadmiaru ziemi w miejsce składowania po stronie wykonawcy.	9793,000	m2		
2\ 1	04.02.01.11	Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy do 10 cm.	9793,000	m2		
3\ 1	04.04.02.13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy 15 cm.	9793,000	m2		
4\ 1	04.04.02.21	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy do 8 cm	9793,000	m2		
5\ 1	05.03.05.14	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 4 cm	9793,000	m2		
6\ 1	05.03.05.25	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	9138,000	m2		
7\ 1	06.03.01.33	Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy gruntem rodzimym, oraz żużlem paleniskowym pozyskanym z koryta. Profilowanie poboczy do wymaganych spadków poprzecznych.	4850,000	m2		
8\ 1	07.05.01.12	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych Sp-09	32,000	m		

Wartość netto:**Podatek VAT 22%:****Wartość brutto:****Słownie:**

.....