

Kosztorys ofertowy

Nazwa robót:

Drogowe

Lokalizacja robót:

Droga gminna Wietszyce - Pęcław o długości 2,020 km.

Nazwa i kod robót wg

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Odbudowa drogi gminnej Wietszyce-Pęcław uszkodzonej w wyniku powodzi.

Długość drogi do przebudowy 2,020km.

Zamawiający:

Gmina Pęcław

Nazwa jednostki

opracowującej kosztorys:

Wartość netto:

Podatek VAT 22%:

Wartość brutto :

Droga gminna Wietszyce - Peław o długości 2,020 km.

Lp.	Podstawa wyceny	Nazwa i opis	Ilość	jm	Cena	Wartość
Wietszyce-Peław						
1\1	04.01.01.11	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat I-VI, głębok. koryta 10 cm. Analogia. Rozebranie nawierzchni żuźlowej grubości 10cm i wbudowanie żuźła w pobocza.	8686,000	m2		
2\1	04.01.01.15	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat I-VI, głębok. koryta 43 cm. Wywiezienie ziemi w miejsce składowania.	521,000	m2		
3\1	04.02.01.11	Składowanie i wywiezienie ziemi po stronie wykonawcy. Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm.	521,000	m2		
4\1	04.04.02.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna. Grubość warstwy 15 cm.	9207,000	m2		
5\1	04.04.02.21	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 8 cm.	521,000	m2		
6\1	05.03.05.15	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 6 cm.	9207,000	m2		
7\1	05.03.05.26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	8580,000	m2		
8\1	06.03.01.00	Profilowanie i uzupełnienie poboczy ziemią z zagęszczeniem do wymaganych spadków poprzecznych.	5500,000	m2		

Wartość netto:**Podatek VAT 22%:****Wartość brutto:****Słownie:**

.....