

Lp	PRZEDMIAR	
<b>Element robót: 1 Roboty melioracyjne</b>		
1	<b>KNR 201 T0209/03</b> Rob.ziem.wyk.koparkami zgarniskowymi z transp.urobku samochod.samowyl.do 1km pojemność zgarniaka 0.60m3,kat.gruntu I-II transport sam. samowyladowczym do 5-10t (pogłębienie stawu) Obmiar : 50*14*0,8= 560,000  560,000 [m3]	
2	<b>KNR 2 T1603/01</b> Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole wysokość siatki do 1.0m, o rozstawie słupków 2.4m Obmiar : 150,000 [m]	
3	<b>KNRW 202 T1808/11</b> Furtki z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z siatki, szer.wrót 1,2m, wys. 1.0m, (analogia wykonanie + osadzenie) Obmiar : 2,000 [kpl]	
4	<b>Wycena indywidualna</b> Zakup i montaż grila betonowego Obmiar : 1,000 [kpl]	
5	<b>KNR 221 T0607/02</b> Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych; obudowa drewniana siedzeniowa (analogia wycenić ławki 3szt) Obmiar : 3,000 [szt]	
* Zakończenie wydruku		