

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<p><b>Element robót: 1 Roboty drogowe</b>                      Kod CPV:</p>		
1	<p><b>KNR 201 T0119/03</b>                      Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych                      Trasa dróg w terenie równinnym</p>	230,000 [m]
2	<p><b>KNR 231 T0101/01</b>                      Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie o głębokości 20 cm - kategoria gruntu I-IV                      Obmiar : 230*3,5= 805,000</p>	805,000 [m2]
3	<p><b>KNR 231 T0101/02</b> <b>Rx3,000 Sx3,000</b>                      Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, za każde dalsze 5 cm - kategoria gruntu I-IV krotność=3</p>	805,000 [m2]
4	<p><b>KNR 201 T0206/02</b>                      Rob.ziem.wyk.koparkami podsiębiernymi, transp.samochodami do 1km pojemność łyżki 0.40m3,kat.gruntu III                      wywiezienie ziemi z kotyta                      Obmiar : 805*0,35= 281,750</p>	281,750 [m3]
5	<p><b>KNR 201 T0214/04</b> <b>Sx40,000</b>                      Nakłady uzupełniające do T0201-0213 za każde dalsze 0.5km transportu samochodami samowładowczymi po drogach utwardz.,gr.kat.III-IV krotność=40</p>	281,750 [m3]
6	<p><b>Kalkulacja Własna</b>                      Opłata za składowanie gruzu na wysypisku odpadów</p>	281,750 [m3]
7	<p><b>KNR 231 T0104/05</b>                      Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi; zagęszczenie mechaniczne, gr. w. 10cm</p>	805,000 [m2]
8	<p><b>KNR 231 T0103/04</b>                      Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV</p>	805,000 [m2]
9	<p><b>KNR 231 T0114/05</b>                      Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy 15cm</p>	805,000 [m2]
10	<p><b>KNR 231 T0114/06</b> <b>Rx5,000 Mx5,000 Sx5,000</b>                      Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy-za każdy następny 1cm krotność=5</p>	805,000 [m2]
11	<p><b>KNR 231 T0114/07</b>                      Podbudowa kruszywo łamane; warstwa górna z miazgi kamiennego grubość warstwy 8cm</p>	805,000 [m2]
12	<p><b>KNR 231 T0114/08</b> <b>Rx-3,000 Mx-3,000 Sx-3,000</b>                      Podbudowy kruszywo łamane; warstwa górna z miazgi kamiennego grubość -za każdy następny 1cm krotność= -3</p>	805,000 [m2]
13	<p><b>KNR 201 T0505/04</b>                      Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego plantowanie mechaniczne, grunt kat. I - III                      Obmiar : 230*1,5= 345,000</p>	345,000 [m2]
<p>* Zakończenie wydruku</p>		