

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty drogowe</b>		
Kod CPV:		
1	<b>KNR 201 T0119/03</b> Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Trasa dróg w terenie równinnym	420,000 [m]
2	<b>KNR 231 T0101/01</b> Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie o głębokości 20 cm - kategoria gruntu I-IV Obmiar : 420*3,5= 1470,000	1470,000 [m2]
3	<b>KNR 231 T0101/02</b> <b>Rx3,000 Sx3,000</b> Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, za każde dalsze 5 cm - kategoria gruntu I-IV krotność=3	1470,000 [m2]
4	<b>KNR 201 T0206/02</b> Rob.ziem.wyk.koparkami podsiębiernymi, transp.samochodami do 1km pojemność łyżki 0.40m3,kat.gruntu III wywiezienie ziemi z kotyta Obmiar : 1470*0,35= 514,500	514,500 [m3]
5	<b>KNR 201 T0214/04</b> <b>Sx40,000</b> Nakłady uzupełniające do T0201-0213 za każde dalsze 0.5km transportu samochodami samowładowymi po drogach utwardz.,gr.kat.III-IV krotność=40	514,500 [m3]
6	<b>Kalkulacja Własna</b> Opłata za składowanie gruzu na wysypisku odpadów	514,500 [m3]
7	<b>KNR 231 T0104/05</b> Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi; zagęszczenie mechaniczne, gr. w. 10cm	1470,000 [m2]
8	<b>KNR 231 T0103/04</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV	1470,000 [m2]
9	<b>KNR 231 T0114/05</b> Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy 15cm	1470,000 [m2]
10	<b>KNR 231 T0114/06</b> <b>Rx5,000 Mx5,000 Sx5,000</b> Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy-za każdy następny 1cm krotność=5	1470,000 [m2]
11	<b>KNR 231 T0114/07</b> Podbudowa kruszywo łamane; warstwa górna z miazgu kamiennego grubość warstwy 8cm	1470,000 [m2]
12	<b>KNR 231 T0114/08</b> <b>Rx-3,000 Mx-3,000 Sx-3,000</b> Podbudowy kruszywo łamane; warstwa górna z miazgu kamiennego grubość -za każdy następny 1cm krotność= -3	1470,000 [m2]
13	<b>KNR 201 T0505/04</b> Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego plantowanie mechaniczne, grunt kat. I - III Obmiar : 420*1,5= 630,000	630,000 [m2]
* Zakończenie wydruku		