

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty drogowe Kod CPV:		
1	KNR 201 T0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Trasa dróg w terenie równinnym	420,000 [m]
2	KSNR 6 T0101/01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II-VI równiarka samojezdna z walcem wibracyjnym Obmiar : 420*3,5= 1470,000	1470,000 [m2]
3	KNR 231 T0104/05 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi; zagęszczenie mechaniczne, gr. w. 10cm Obmiar : 420*3,5= 1470,000	1470,000 [m2]
4	KNR 231 T0103/04 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV	1470,000 [m2]
5	KNR 231 T0114/05 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy 10cm	1470,000 [m2]
6	KNR 231 T0114/06 Rx-5,000 Mx-5,000 Sx-5,000 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy-za każdy następny 1cm krotność=-5	1470,000 [m2]
7	KNR 231 T0114/07 Podbudowa kruszywo łamane; warstwa górna z miazgu kamiennego grubość warstwy 5cm	1470,000 [m2]
8	KNR 231 T0114/08 Rx-3,000 Mx-3,000 Sx-3,000 Podbudowy kruszywo łamane; warstwa górna z miazgu kamiennego grubość -za każdy następny 1cm krotność= -3	1470,000 [m2]
9	KNNR 6 T1301/06 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 20 cm Obmiar : 420*1,1= 462,000	462,000 [m2]
* Zakończenie wydruku		