

Pęcław, 21.07.2020 r.

BP.271.5.2020

*Dotyczy: zapytania otrzymanego do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piersna – dz. nr 100/29”.*

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na podstawie wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający przedstawia poniżej treść wniosku i odpowiedź.

Treść wniosku:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Piersna – dz. nr 100/29”.

Pyt. 1. W poz. 2 i 3 przedmiaru robót łączna grubość korytowania wynosi 42 cm, a grubość warstw konstrukcyjnych 58 cm – czy droga ma zostać podniesiona o 16 cm względem terenu istniejącego?

Pyt. 2. W poz. 2 i 3 przedmiaru jest mowa o korytowaniu - brak pozycji związanej z wywozem urobku - co należy zrobić z materiałem z korytowania? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pyt. 3. Dokumentacja techniczna w Dziale "XII. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE" - mówi o wykonaniu warstwy mrozo odpornej o  $R_m=2,5$  MPa i podbudowy zasadniczej o  $R_m=5,0$  MPa, a przedmiar poz. 6, 7, 8 mówi o podbudowie z kruszywa naturalnego lub łamanego - proszę o doprecyzowanie co należy wykonać jako warstwy konstrukcyjne podbudowy?

Odpowiedź:

Do pytania nr 1: łączna grubość korytowania wynosi 60 cm i grubość warstw wynosi 60 cm. Zgodnie z kosztorysem poz. 2, 3, 6, 7, 8, 12. Droga nie zostanie podniesiona.

Do pytania nr 2: Ziemię z korytowania należy rozplantować zgodnie z zapisem w poz. 5 „... oraz rozplantowanie ziemi z korytowania”.

Do pytania nr 3: Proszę wykonać podbudowę zgodnie z przedmiarem robót z kruszywa łamanego.

Wójt Gminy  
/-/ Artur Jurkowski