

Przedmiot robót :Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw

PEĆLAW\_GMINA\_BOISKO\_PLAC\_ZABAW

Lp	P R Z E D M I A R	
<b>Element robót: 1 Boisko Wielofunkcyjne</b>		
<b>1</b>	<b>KNR 201 T0126/01</b> Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 cm Obmiar : 30,0*17,0= 510,000 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">510,000 [m2]</div>	
<b>2</b>	<b>KNR 231 T0101/01</b> Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie o głębokości 20 cm - kategoria gruntu I-IV Obmiar : 510,000 [m2]	
<b>3</b>	<b>KNR 231 T0104/05</b> Warstwy odsączające w korycie zagęszczenie mechaniczne, gr. w. 10cm Obmiar : 510,000 [m2]	
<b>4</b>	<b>KNR 231 T0104/06</b> <span style="float: right;"><b>Rx5,000 Mx5,000 Sx5,000</b></span> Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi;zagęszcz.mechan., za każdy następny 1cm krotność=5 Obmiar : 510,000 [m2]	
<b>5</b>	<b>KNR 231 T0114/05</b> Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych kruszywo łamane; warstwa dolna; grubość warstwy 15cm Obmiar : 510,000 [m2]	
<b>6</b>	<b>KNR 231 T0105/03</b> Warstwy podsypkowe z kruszywa frakcja 0-4mm zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy - 3cm analogia Obmiar : 510,000 [m2]	
<b>7</b>	<b>KNR 231 T0105/04</b> <span style="float: right;"><b>Rx2,000 Mx2,000 Sx2,000</b></span> Warstwy podsypkowe z kruszywa 0-4mm zagęszczenie mechaniczne, gr. warstwy - za każdy następny 1cm analogia krotność =2 Obmiar : 510,000 [m2]	
<b>8</b>	<b>KNR 231 T0407/02</b> Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar : (30,0+17,0)*2= 94,000 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">94,000 [m]</div>	
<b>9</b>	<b>Kalkulacja własna</b> Zakup i montaż trawy wys całkowita 22mm zasypanie piaskiem kwarcowym gr.1,5mm Obmiar : 28*15= 420,000 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">420,000 [m2]</div>	
<b>10</b>	<b>Kalkulacja własna</b> Zakup i montaż tablic do kosza konstrukcja jednoślupowa szt 2 montaż lini do koszykówki kpl Obmiar : 1,000 [kpl]	
<b>11</b>	<b>Kalkulacja własna</b> Zakup i montaż Słupków do siatkówki z siatką oraz liniami Obmiar : 1,000 [kpl]	
<b>12</b>	<b>Kalkulacja własna</b> Zakup i montaż bramek do piłki ręcznej z siatką oraz liniami Obmiar : 1,000 [kpl]	

Przedmiot robót : Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw

PEŁAW\_GMINA\_BOISKO\_PLAC\_ZABAW

Lp	P R Z E D M I A R	
<b>Element robót: 2 Plac zabaw</b>		
13	<b>Kalkulacja własna</b> Zakup i montaż zabawki drewnianej Ślizgawka Obmiar : 1,000 [kpl]	
14	<b>Kalkulacja własna</b> Zakup i montaż zabawki drewnianej Huśtawka wagowa Obmiar : 1,000 [kpl]	
15	<b>Kalkulacja własna</b> Zakup i montaż zabawki drewnianej huśtawka wahadłowa Obmiar : 1,000 [kpl]	
16	<b>Kalkulacja własna</b> Zakup i montaż zabawki bujaki na sprężynie Obmiar : 2,000 [kpl]	
17	<b>Kalkulacja własna</b> Zakup i montaż zabawki drewnianej Piaskownica Obmiar : 1,000 [kpl]	
18	<b>Kalkulacja własna</b> Zakup i montaż kosza na śmieci Obmiar : 1,000 [kpl]	
19	<b>Kalkulacja własna</b> Zakup i montaż tablicy informacyjnej Obmiar : 1,000 [kpl]	
* Zakończenie wydruku		