

Przedmiar

Nazwa robót:

Drogowe

Lokalizacja robót:

Golkowice. Gmina Pęcław. Droga gminna do wału przeciwpowodziowego

Nazwa i kod robót wg

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przebudowa drogi gminnej do wału przeciwpowodziowego w m. Golkowice o długości 0,7 km.

Zamawiający:

Gmina Pęcław

Nazwa jednostki

opracowującej kosztorys:

Golkowice. Gmina Pęcław. Droga gminna do wału przeciwpowodziowego

Lp.	Podstawa wyceny	Nazwa i opis	Ilość	jm
1\ 1	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr.kat I-VI, głębok. koryta 48 cm. Formowanie poboczy ziemią z koryta. Wywiezienie nadmiaru ziemi w miejsce składowania.	1490,000	m2
2\ 1	04.02.01.11	Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm.	1490,000	m2
3\ 1	04.04.02.13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 warstwa dolna grubość warstwy 15cm.	1490,000	m2
4\ 1	04.04.02.21	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 warstwa górna. Grubość warstwy 8cm.	1490,000	m2
5\ 1	04.08.05.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Mieszanka tłuczniowa o uziarnieniu 0/31,5 mm. (nawierzchnia brukowo-kostkowa)	108,000	m3
6\ 1	05.03.05.16	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 6 cm	2810,000	m2
7\ 1	05.03.05.25	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	2680,000	m2
8\ 1	06.03.01.33	Uzupełnienie , zagęszczenie i profilowanie poboczy gruntem rodzimym. Ziemia na uzupełnienie pobocza Wykonawcy.	1890,000	m2