

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rów BI-4, dz.311 Białoleka, L=1100m			
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	4400	m ²	4400,000	
				RAZEM	4400,000
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-01	4400	m ²	4400,000	
				RAZEM	4400,000
3	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m ²		
d.1	0114-08	550	m ²	550,000	
				RAZEM	550,000
4	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-03	550	m ²	550,000	
				RAZEM	550,000
5	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.8 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm	m		
d.1	0116-03	1100	m	1100,000	
				RAZEM	1100,000
6	KNR 15-01	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 0.8 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namutu 30 cm	m		
d.1	0113-03	1100	m	1100,000	
				RAZEM	1100,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rów BI-1 dz.333 Droglowice, L=2000m			
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	8000	m ²	8000,000	
				RAZEM	8000,000
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-01	8000	m ²	8000,000	
				RAZEM	8000,000
3	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m ²		
d.1	0114-08	1000	m ²	1000,000	
				RAZEM	1000,000
4	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-03	1000	m ²	1000,000	
				RAZEM	1000,000
5	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.8 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm	m		
d.1	0116-03	2000	m	2000,000	
				RAZEM	2000,000
6	KNR 15-01	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 0.8 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namułu 30 cm	m		
d.1	0113-03	2000	m	2000,000	
				RAZEM	2000,000