

# Przedmiar

**Nazwa robót:**

Drogowe

**Lokalizacja robót:**

Droga gminna Pęcław - Droglowice km 0+000 - 1+936 dł. 1,936 km.

**Nazwa i kod robót wg****Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

Remont drogi gminnej Pęcław - Droglowice.

Długość drogi do remontu 1,936km.

**Zamawiający:**

Gmina Pęcław

**Nazwa jednostki****opracowującej kosztorys:**

Droga gminna Pęcław - Droglowice km 0+000 - 1+936 dł. 1,936 km.

1

Lp.	Podstawa wyceny	Nazwa i opis	Ilość	jm
1\ 1	04.08.01.11	Wyrównanie profilu podbudowy betonem asfaltowym 0/16 w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> . Grubość układania mieszank 0 - 4 cm.Wyrównanie podbudowy na odcinku od km.0+000 - 1+530.	580,000	T
2\ 1	03.02.01.71	Regulacja pionowa kratek ściekowych	4,000	szt
3\ 1	03.02.01.72	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni.	1,000	szt
4\ 1	05.03.05.26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm ze skropieniem istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową.	11635,000	m <sup>2</sup>