

Przedmiar

Nazwa robót:

Drogowe

Lokalizacja robót:

Gmina Pęcław. Droga gminna Mileszyn - do wału przeciwpowodziowego.

Nazwa i kod robót wg

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przebudowa drogi gminnej Mileszyn- do wału przeciwpowodziowego uszkodzonej w wyniku powodzi. Długość drogi do przebudowy 1,295km.

Zamawiający:

Gmina Pęcław

**Nazwa jednostki
opracowującej kosztorys:**

Longin Nowicki

Gmina Pęcław. Droga gminna Mileszyn - do wału przeciwpowodziowego.

Lp.	Podstawa wyceny	Nazwa i opis	Ilość	jm
1\ 1	04.01.01.11	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża głębok. koryta 10 cm. Analogia rozbiórka nawierzchni żuźlowej przy użyciu równiarki z wbudowaniem żuźła w pobocza. Zagęszczenie podłoża walcem.	3550,000	m2
2\ 1	04.04.01.23	Wykonanie nawierzchni z mieszanki tłuczniowej 0/31,5 grubość 20 cm. Zamknięcie warstwy klincem i miałem gr.5cm z polewaniem wodą. Zagęszczanie walcem stalowym. Pielęgnacja nawierzchni.	3550,000	m2
3\ 1	04.08.01.11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi beton asfaltowy 0/12,8. Profilowanie istniejącej nawierzchni. średnia grubość 3cm.	94,000	Mg
4\ 1	05.03.05.26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm z uprzednim skropieniem istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową.	1250,000	m2
5\ 1	03.01.01.12	Ułożenie przepustów pod koroną drogi. Rury żelbetowe przepustowe śr. 80cm. Wykonanie niezbędnych wykopów, ławy tłuczniowej, ułożenie rur, wykonanie izolacji na stykach.Zasypanie wykopów.	20,000	m
6\ 1	03.01.01.61	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu B-30. Cztery ścianki czołowe o wymiarach 3,50x0,25 2,80.Wykonanie wykopów i szalunków. Zabetonowanie ścianek. Obsypanie ziemią .	9,800	m3
7\ 1	06.03.01.30	Uzupełnienie i profilowanie poboczy ziemią do wymaganych spadków poprzecznych. Zagęszczenie poboczy. Ziemia do uzupełnienia poboczy Wykonawcy.	2590,000	m2