
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kotowice
ADRES INWESTYCJI: Kotowice gm. Pęcław
NAZWA INWESTORA: Gmina Pęcław
ADRES INWESTORA: Gmina Pęcła, 67-221 Białoleka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Małgorzata Marciniak
DATA OPRACOWANIA: 23.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
23.05.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			375	m2	375,000	
					RAZEM	375,000
2	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
			375	m2	375,000	
					RAZEM	375,000
3	KNR 2-01 0416-01		Rozplantowanie spycharkami ziemi	m3		
			375 * 0,35	m3	131,250	
					RAZEM	131,250
4	KNR 2-31 0104-05 0104-06		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			375	m2	375,000	
					RAZEM	375,000
5	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			375	m2	375,000	
					RAZEM	375,000
6	KNR 2-31 0105-03 0105-04		Podsypka z kruszywa 0-4 mm z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			375	m2	375,000	
					RAZEM	375,000
7	KNR 2-31 0402-03		Ława pod obrzeża betonowa - beton B15	m3		
			3,5	m3	3,500	
					RAZEM	3,500
8	KNR 2-31 0407-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			80	m	80,000	
					RAZEM	80,000
9	KNR 2-23 0210-01 kalk. własna		Wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej zasypana piaskiem kwarcowym z wykonaniem linii do piłki nożnej i siatkówki	m2		
			375	m2	375,000	
					RAZEM	375,000
10	KNR 2-23 0401-01 0401-02 kalk. własna		Dostawa i montaż piłkochwyłów o wys. 4,0 m z siatkami ochronnymi 18 x 4 - słupki stalowe ocynkowane i malowane proszkowo	m		
			18 * 2	m	36,000	
					RAZEM	36,000
11	KNR 2-23 0310-02 kalk. własna		zakup i montaż zestawu do siatkówki, słupki aluminiowe z tulejami, linka do siatki o niestandardowych wymiarach powyżej 15m - słupki są mocowane poza krawężnikami boiska	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
12	KNR 2-23 0310-07		dostawa i montaż bramki do mini piłki nożnej aluminium 3,0x2,0 m przenośna, profil 80/80 mm wraz z tulejami montażowymi	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000