

Przedmiot robót :Kopanie i pogłębianie rowów. Plantowanie skarp i dna rowów.
:łączna długość rowów do odbudowy 12500m.

Lp	P R Z E D M I A R	
Element robót: 1		
1	KNR 201 T0206/04 Rob.ziem.wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 i 0.60m3,transp.samochodami do 1km pojemność łyżki 0.60m3,kat.gruntu III. Pogłębianie rowów na głębokość 0,5m. transport samochodem samowładowczym do 5-10t Obmiar : 7187,500 [m3]	
2	KNR 201 T0214/02x8,00 Nakłady uzupełniające do T0201-0213 za każde dalsze 0.5km transportu samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach,gr.kat.III-IV z użyciem samochodu samowładowczego do 10-15t. Za dalsze 4km. Obmiar : 7187,500 [m3]	
3	KNR 201 T0507/02 Plantowanie skarp, dna rowów,skarp i korony nasypów przy robotach wod.-inż. wykopy, grunt kat. III Obmiar : 37565,000 [m2]	
4	KNR 201 T0109/05 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków Krzaki i podszycie średniej gęstości Obmiar : 1,350 [ha]	
5	KNR 201 T0110/03 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi Transport na odległość do 2 km , gałęzie. Obmiar : 145,000 [m3]	
* zakończenie wydruku		

Przedmiot robót :Odbudowa przepustów z wykonaniem ścianek czołowych z betonu B-30.
:łączna długość przepustów do przebudowy 330m.

Lp	P R Z E D M I A R	
Element robót: 1		
1	KNR 231 T0605/01 Przepusty rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe żwirowe Obmiar : 51,200 [m3]	
2	KNR 231 T0605/08 Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o średnicy 60 cm Obmiar : 320,000 [m]	
3	KNR 231 T0605/05 Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe z betonu B-30 dla rur o średnicy 60 cm Obmiar : 66,000 [szt]	
4	KNR 233 T0601/02 Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych 1-otw. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm Obmiar : 10,000 [m]	
5	KNR 233 T0606/01 Obudowy wlotów /wylotów/ pref.przep.drog. rurowych i skrzyżn. Obudowa wlotu /wylotu/ przepustu drogowego rurowego Obmiar : 4,850 [m3]	
6	KNR 201 T0206/04 Rob.ziem.wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 i 0.60m3,transp.samochodami do 1km pojemność łyżki 0.60m3,kat.gruntu III. Zasypanie przepustów ziemią. transport samochodem samowyładowniczym do 5-10t Obmiar : 412,500 [m3]	
* Zakończenie wydruku		