

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty budowlane</b>		
1	<b>KNR 401 T0354/04</b> Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	1,000 [szt]
2	<b>KNR 2 T1104/04</b> Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne antywłamaniowe docieplone z ościeżnicą kompletną	1,000 [szt]
3	<b>KNR 401 T0708/01</b> Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej po wymianie ościeżnic Obmiar : $(0,8+2,0*2)*2*0,15=$ 1,440	1,440 [m]
4	<b>KNR 401 T1204/02</b> Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne	1,440 [m2]
5	<b>KNR 19 T1023/09</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna rozzwierane i uchylno-rozzwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.0m2 z użyciem kotew Obmiar : $1,04*1,5=$ 1,560	1,560 [m2]
6	<b>KNR 19 T1023/10</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna rozzwierane i uchylno-rozzwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.5m2 2 szt Obmiar : $1,55*1,5=$ 2,325 $1,55*1,5=$ 2,325	4,650 [m2]
7	<b>KNR 401 T0354/11</b> Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych Obmiar : $1,10 =$ 1,100 $1,65*2=$ 3,300	4,400 [m]
8	<b>KNR 202 T0129/02</b> Osadzenie prefabrykowanych podokienników, stopni schodowych, okien żelbetowych podokienniki o długości ponad 1 m 3 szt Obmiar : $1,10 =$ 1,100 $1,65*2=$ 3,300	4,400 [m]
* Zakończenie wydruku		