

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty budowlane</b>		
1	<b>KNR 401 T0428/02</b> Rozebranie podióg drewnianych  Obmiar : 2,74*4,98= 13,645	13,645 [m2]
2	<b>KNR 401 T0428/04</b> Rozebranie podióg drewnianych i legarów podłogowych Rozebranie legarów  Obmiar : 2,74*6= 16,440	16,440 [m]
3	<b>KNR 401 T0609/03</b> Rozebranie podsypek izolacyjnych z tłucznia ceglanego,kruszywa keramzytowego lub gruzu z betonu komórki.do 15 cm analogia	13,645 [m2]
4	<b>KNR 202 T1101/01</b> Podkłady podkłady betonowe na podłożu gruntowym  Obmiar : 13,645*0,1= 1,365	1,365 [m3]
5	<b>KNR 202 T0607/01</b> Izolacje przeciwilgociowe i przeciwodne z folii polietylenowej szerokiej Izolacja pozioma podposadzkowa	13,645 [m2]
6	<b>KNR 202 T0609/03</b> Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji - na sucho, jedna warstwa	13,645 [m2]
7	<b>KNR 202 T1102/02</b> Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	13,645 [m2]
8	<b>KNR 202 T1102/03</b> <span style="float: right;"><b>Rx3,000 Mx3,000 Sx3,000</b></span> Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 10mm krotność=3	13,645 [m2]
9	<b>KNRKB 202 T1136/01</b> Posadzki z paneli podłogowych bezklejowych	13,645 [m2]
10	<b>KNR 401 T0354/04</b> Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 łazienka, pokoje i wejście do mieszkania	6,000 [szt]
11	<b>KNR 2 T1104/01</b> ościeżnice stalowe	5,000 [szt]
12	<b>KNR 2 T1103/01</b> Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone łazienkowe z wentylacją kompletnie szt 1  Obmiar : 0,7*2,0= 1,400	1,400 [m2]
13	<b>KNR 2 T1103/01</b> Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone kompletnie pełne pokoje szt4  Obmiar : 0,8*2,0*4= 6,400	6,400 [m2]
14	<b>KNR 2 T1104/04</b> Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne antywłamaniowe docieplone z ościeżnicą kompletnie	1,000 [szt]
15	<b>KNR 401 T0708/01</b> Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej po wymianie ościeżnic  Obmiar : (0,8+2,0*2)*5*2= 48,000	48,000 [m]

Lp	O P I S	P R Z E D N I A R
16	<b>KNR 401 T1204/02</b> Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne Obmiar : $((0,8+2,0*2)*5*2)*0,3=$ 14,400	14,400 [m2]
17	<b>KNR 401 T1011/02</b> Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	2,000 [m3]
18	<b>KNR 202 T1301/03</b> Piec stałopalne, ceramiczne, znormalizowane do 1m3 kubatury piec typu A-2, kafle kwadratowe	2,000 [szt]
19	<b>KNR 19 T1023/09</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.0m2 szt 3 Obmiar : $1,77*1,12*3=$ 5,947	5,947 [m2]
20	<b>KNR 19 T1023/08</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne o powierzchni do 1.5m2 szt 1 Obmiar : $1,35*1,10=$ 1,485	1,485 [m2]
21	<b>KNR 401 T0354/11</b> Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych szt 4 Obmiar : $1,90*3=$ 5,700 $1,45 =$ 1,450	7,150 [m]
22	<b>KNR 202 T0129/02</b> Osadzenie prefabrykowanych podokienników, stopni schodowych, okien żelbetowych podokienniki o długości ponad 1 m 4 szt	7,150 [m]
* Zakończenie wydruku		

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty budowlane</b>		
1	<b>KNR 401 T0354/04</b> Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wejście do mieszkania	1,000 [szt]
2	<b>KNR 2 T1104/04</b> Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne antywłamaniowe docieplone z ościeżnicą kompletnie	1,000 [szt]
3	<b>KNR 401 T0708/01</b> Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej po wymianie ościeżnic Obmiar : $(0,8+2,0*2)*2=$ 9,600	9,600 [m]
4	<b>KNR 401 T1204/02</b> Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne Obmiar : $((0,8+2,0*2)*2)*0,3=$ 2,880	2,880 [m2]
5	<b>KNR 202 T1301/03</b> Piec stałopalne, ceramiczne, znormalizowane do 1m3 kubatury piec typu A-2, kafle kwadratowe	1,000 [szt]
6	<b>KNR 202 T1309/09</b> Montaż kuchni przenośnych z węzownicą	1,000 [szt]
7	<b>KNR 19 T1023/09</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.0m2 szt 3 Obmiar : $1,77*1,12*3=$ 5,947	5,947 [m2]
8	<b>KNR 401 T0354/11</b> Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych szt 3 Obmiar : $1,90*3=$ 5,700	5,700 [m]
9	<b>KNR 202 T0129/02</b> Osadzenie prefabrykowanych podokienników,stopni schodowych,okien żelbetowych podokienniki o długości ponad 1 m 3 szt.	5,700 [m]
* Zakończenie wydruku		

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty budowlane</b>		
1	<b>KNR 401 T0354/04</b> Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt 5	5,000 [szt]
2	<b>KNR 2 T1103/01</b> Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne szt 2 Obmiar : $1,0 \times 2,05 = 2,10$	4,100 [m2]
3	<b>KNR 2 T1103/01</b> Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone łazienkowe z wentylacją kompletną szt 1 Obmiar : $0,7 \times 2,0 = 1,40$	1,400 [m2]
4	<b>KNR 2 T1104/04</b> Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne antywłamaniowe docieplone z ościeżnicą kompletną	2,000 [szt]
5	<b>KNR 401 T0708/01</b> Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej po wymianie ościeżnic Obmiar : $(0,9 + 2,0 \times 2) \times 2 \times 5 = 49,000$	49,000 [m]
6	<b>KNR 401 T1204/02</b> Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne Obmiar : $((0,8 + 2,0 \times 2) \times 2) \times 0,3 \times 5 = 14,400$	14,400 [m2]
7	<b>KNR 19 T1023/05</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednozielne o powierzchni do 1.0m2 szt 3 Obmiar : $0,84 \times 0,84 = 0,706$ $0,97 \times 0,6 = 0,582$ $0,5 \times 0,5 = 0,250$	1,538 [m2]
8	<b>KNR 19 T1023/06</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednozielne o powierzchni do 1.5m2 szt 1 Obmiar : $0,9 \times 1,28 = 1,152$	1,152 [m2]
9	<b>KNR 19 T1023/10</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwuzielne o powierzchni do 2.5m2 szt 2 Obmiar : $1,62 \times 1,32 \times 2 = 4,277$	4,277 [m2]
10	<b>KNR 19 T1023/11</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwuzielne o powierzchni ponad 2.5m2 szt 1 Obmiar : $2,34 \times 1,43 = 3,346$	3,346 [m2]
11	<b>KNR 401 T0354/11</b> Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych szt 7 Obmiar : $0,94 = 0,940$ $1,1 = 1,100$ $0,6 = 0,600$ $1,1 = 1,100$ $1,72 \times 2 = 3,440$ $2,45 = 2,450$	9,630 [m]
12	<b>KNR 202 T0129/02</b> Osadzenie prefabrykowanych podokienników, stopni schodowych, okien żelbetowych podokienniki o długości ponad 1 m 7 szt	9,630 [m]
* Zakonczenie wydruku		

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty budowlane</b>		
1	<b>KNR 401 T0354/04</b> Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> szt 3	3,000 [szt]
2	<b>KNR 2 T1103/01</b> Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne szt 2 Obmiar : 0,9*2,0*2= 3,600	3,600 [m <sup>2</sup> ]
3	<b>KNR 2 T1104/04</b> Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne antywłamaniowe docieplone z ościeżnicą kompletne	1,000 [szt]
4	<b>KNR 401 T0708/01</b> Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej po wymianie ościeżnic Obmiar : (0,9+2,0*2)*2*3= 29,400	29,400 [m]
5	<b>KNR 401 T1204/02</b> Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne Obmiar : ((0,8+2,0*2)*2)*0,3*3= 8,640	8,640 [m <sup>2</sup> ]
6	<b>KNR 19 T1023/09</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna rozzwierane i uchylno-rozzwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.0m <sup>2</sup> szt1 Obmiar : 1,77*1,12= 1,982	1,982 [m <sup>2</sup> ]
7	<b>KNR 19 T1023/10</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna rozzwierane i uchylno-rozzwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.5m <sup>2</sup> szt 2 Obmiar : 1,74*1,42*2= 4,942	4,942 [m <sup>2</sup> ]
8	<b>KNR 401 T0354/11</b> Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych szt 3 Obmiar : 1,84*2= 3,680 1,90 = 1,900	5,580 [m]
9	<b>KNR 202 T0129/02</b> Osadzenie prefabrykowanych podokienników,stopni schodowych,okien żelbetowych podokienniki o długości ponad 1 m 3 szt	5,580 [m]
* Zakończenie wydruku		

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty budowlane</b>		
1	<b>KNR 401 T0354/04</b> Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> wejście do mieszkania	1,000 [szt]
2	<b>KNR 2 T1103/01</b> Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne Obmiar : 0,9*2,0= 1,800	1,800 [m <sup>2</sup> ]
3	<b>KNR 401 T0708/01</b> Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej po wymianie ościeżnic Obmiar : (0,9+2,0*2)*2= 9,800	9,800 [m]
4	<b>KNR 401 T1204/02</b> Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne Obmiar : ((0,8+2,0*2)*2)*0,3= 2,880	2,880 [m <sup>2</sup> ]
5	<b>KNR 19 T1023/05</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, pojedyncze o powierzchni do 1.0m <sup>2</sup> szt 1 Obmiar : 0,54*0,54= 0,292	0,292 [m <sup>2</sup> ]
6	<b>KNR 19 T1023/09</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.0m <sup>2</sup> szt 1 Obmiar : 1,77*1,12= 1,982	1,982 [m <sup>2</sup> ]
7	<b>KNR 19 T1023/10</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.5m <sup>2</sup> szt 1 Obmiar : 1,74*1,42= 2,471	2,471 [m <sup>2</sup> ]
8	<b>KNR 401 T0354/11</b> Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych szt 3 Obmiar : 0,64= 0,640 1,90= 1,900 1,85= 1,850	4,390 [m]
9	<b>KNR 202 T0129/02</b> Osadzenie prefabrykowanych podokienników,stopni schodowych,okien żelbetowych podokienniki o długości ponad 1 m 3 szt	4,390 [m]
10	<b>KNR 401 T1011/02</b> Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	1,000 [m <sup>3</sup> ]
11	<b>KNR 202 T1301/03</b> Piece stalopalne, ceramiczne, znormalizowane do 1m <sup>3</sup> kubatury piec typu A-2, kafle kwadratowe	1,000 [szt]
12	<b>KNR 202 T1309/09</b> Montaż kuchni przenośnych z węzownią	1,000 [szt]
* Zakończenie wydruku		

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
1	<b>Element robót: 1 Roboty budowlane</b>  <b>KNR 19 T1023/10</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.5m2 szt 1 Obmiar : 1,5*1,43= 2,145	2,145 [m2]
2	<b>KNR 401 T0354/11</b> Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych szt 1	1,600 [m]
3	<b>KNR 202 T0129/02</b> Osadzenie prefabrykowanych podokienników,stopni schodowych,okien żelbetowych podokienniki o długości ponad 1 m 1 szt	1,600 [m]
	* Zakończenie wydruku	

Przedmiot robót : Roboty ogólnobudowlane w mieszkaniu  
: Pęcław 36b/3 Gmina Pęcław

@\_GMINA\_PĘCLAW\PECLAW\_36B-3\_MIESZKANIE

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty budowlane</b>		
1	<b>KNR 401 T0354/04</b> Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wejście do mieszkania	1,000 [szt]
2	<b>KNR 2 T1104/04</b> Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne antywłamaniowe docieplone z ościeżnicą kompletną	1,000 [szt]
3	<b>KNR 401 T0708/01</b> Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ościeżach o szerokości ościeży do 15 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej po wymianie ościeżnic Obmiar : $(0,8+2,0*2)*2=$ 9,600	9,600 [m]
4	<b>KNR 401 T1204/02</b> Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotnie Obmiar : $((0,8+2,0*2)*2)*0,3=$ 2,880	2,880 [m2]
5	<b>KNR 19 T1023/05</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, jednozielne o powierzchni do 1.0m2 z użyciem kotew Obmiar : $1,16*0,8=$ 0,928	0,928 [m2]
6	<b>KNR 401 T0354/11</b> Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych szt 1	1,250 [m]
7	<b>KNR 202 T0129/02</b> Osadzenie prefabrykowanych podokienników, stopni schodowych, okien żelbetowych podokienniki o długości ponad 1 m 1 szt	1,250 [m]
* Zakończenie wydruku		



Przedmiot robót : Roboty ogólnobudowlane w mieszkaniu  
: Pęcław 37b/6 Gmina Pęcław

@\_GMINA\_PĘCLAW\PECLAW\_37B-6\_MIESZKANIE

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty budowlane</b>		
1	<b>KNR 19 T1023/10</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.5m2 szt 1 Obmiar : 1,46*1,44= 2,102	2,102 [m2]
2	<b>KNR 401 T0354/11</b> Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych szt 1	1,600 [m]
3	<b>KNR 202 T0129/02</b> Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, stopni schodowych, okien żelbetowych podokienniki o długości ponad 1 m 1 szt	1,600 [m]
* Zakończenie wydruku		

Przedmiot robót :Roboty ogólnobudowlane w mieszkaniu  
:Białoleka 54/12 Gmina Pęcław

BIAŁOLEKA\_54-12\_MIESZKANIE

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty budowlane</b>		
1	<b>KNR 19 T1023/11</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni ponad 2.5m2 szt 2 Obmiar : 2,07*1,43*2= 5,920	5,920 [m2]
2	<b>KNR 19 T1023/09</b> Okna z PCV z obróbką osadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.0m2 szt 1 Obmiar : 1,48*1,14= 1,687	1,687 [m2]
3	<b>KNR 401 T0354/11</b> Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych szt 3 Obmiar : 2,15*2= 4,300 1,60 = 1,600	5,900 [m]
4	<b>KNR 202 T0129/02</b> Osadzenie prefabrykowanych podokienników, stopni schodowych, okien żelbetowych podokienniki o długości ponad 1 m 3 szt	5,900 [m]
* Zakończenie wydruku		

Przedmiot robót :Roboty ogólnobudowlane w mieszkaniu  
:Piersna 20/2 Gmina Pęcław

@\_GMINA\_PĘCŁAW\PIERSNA\_20-2\_MIESZKANIE

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty budowlane</b>		
1	<b>KNR 202 T1309/09</b> Montaż kuchni przenośnych z węzownicą	1,000 [szt]
2	<b>KNR 19 T1023/10</b> Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni do 2.5m2 z użyciem kotew Obmiar : 1,14*1,99 = 2,269 1,14*1,48*2= 3,374	5,643 [m2]
3	<b>KNR 401 T0354/11</b> Wykucie z muru podokienników drewnianych, Obmiar : 1,14*3= 3,420	3,420 [m]
4	<b>KNR 202 T0129/02</b> Osadzenie prefabrykowanych podokienników, stopni schodowych, okien żelbetowych podokienniki o długości ponad 1 m 3 szt Obmiar : 1,14*3= 3,420	3,420 [m]
* Zakończenie wydruku		