

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.		<b>Rów Pr-7</b>			
1 d.1		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 3264	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3264.000	
				<b>Razem</b>	3264.000
2 d.1		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0m 3264	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3264.000	
				<b>Razem</b>	3264.000
3 d.1		Odmulenie koparko- odmularkami cieków o szer. dna do 0.8m Grub. Warstwy odmulanej 30 cm 816m	m m	816.000	
				<b>Razem</b>	816.000
4 d.1		Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer. dna do 0,6m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub. Warstwy namułu 30cm 816	m m	816.000	
				<b>Razem</b>	816.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.		<b>Rów Śr-7</b>			
1 d.1		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 5240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5240.000	
				<b>Razem</b>	5240.000
2 d.1		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0m 5240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5240.000	
				<b>Razem</b>	5240.000
3 d.1		Odmulenie koparko- odmularkami cieków o szer. dna do 0.4m Grub. Warstwy odmulanej 30 cm 1310m	m m	1310.000	
				<b>Razem</b>	1310.000
4 d.1		Rozplątowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer. dna do 0,6m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub. Warstwy namułu 30cm 1310	m m	1310.000	
				<b>Razem</b>	1310.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.		<b>Rów Pr-11</b>			
1 d.1		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 1600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1600.000	
				<b>Razem</b>	1600.000
2 d.1		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0m 1600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1600.000	
				<b>Razem</b>	1600.000
3 d.1		Odmulenie koparko- odmularkami cieków o szer. dna do 0.8m Grub. Warstwy odmulanej 30 cm 400m	m m	400.000	
				<b>Razem</b>	400.000
4 d.1		Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer. dna do 0,6m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub. Warstwy namułu 30cm 400	m m	400.000	
				<b>Razem</b>	400.000