

Pęcław, dnia 19.07.2013r.

IN.271.2.2013

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Budowa świetlicy w miejscowości Pęcław”**

Dnia 17.07.2013r. do Urzędu Gminy Pęcław wpłynęły zapytania dotyczące uzupełnienia i ujednoczenia dokumentacji technicznej dotyczącego zadania „Budowy świetlicy w miejscowości Pęcław”:

1. Proszę o jednoznaczne określenie jak duże i z czego mają zostać wykonane zbiorniki bezodpływowe dla wody deszczowej w ilości 3 sztuki. Ze względu na charakter ryczałtowy proszę o zmianę pozycji w kosztorysie dostarczonym przez zamawiającego, ponieważ są w nim zawarte dane odnośnie skrzynek rozsączających AZURO.

Odpowiedź:

Bezodpływowe zbiorniki na deszczówkę mają zostać wykonane z HDPE o wielkości $V=7m^3$, $L=4mb$, $Fi=1,5m$ w ilości 3 sztuki.

Informujemy, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny oferty, lecz jest dokumentacją pomocniczą. Podstawą do wyceny i wykonania prac jest dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową „KONSTRUKTOR” Marek Raczkowski, Jacek Szczurek, ul. Kosmonautów Polskich 87/7, 67-200 Głogów, która stanowi załącznik do SIWZ i jest umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Pęcław.

2. Ze względu na charakter ryczałtowy proszę o określenie jakiej średnicy przyjąć zestaw wodomierzowy (opis techniczny i kosztorys dn20, rysunki dn40mm), jednocześnie proszę o określenie jakiego typu zawór anty skażeniowy przyjąć do wyceny EA czy BA.

Odpowiedź:

Cały zestaw wodomierzowy ma być wykonany o średnicy Dn40 (tak jak na rysunku). Zawór anty skażeniowy typ BA.

Z up. Wójta

/-/ Danuta Radwan

Sekretarz Gminy