

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<p><b>Element robót: 1 Remont elewacji</b>  <b>Kod CPV: 45443000-4</b></p>		
1	<p><b>KNR 401 T0726/02</b>                      Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian,loggi,balkonów na cegle,pustakach ceram.,gazo-i pianobetonie do 2 m2 z użyciem wapna suchogaszzonego</p>	18,000 [m2]
2	<p><b>KNR 17 T2608/01</b>                      Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokra                      oczyszczenie mechaniczne i zmycie                      Obmiar : (11,1+14,4)*2*4,9= 249,900                      -3,6*4,12*3 = -44,496</p>	205,404 [m2]
3	<p><b>KNR 17 T2608/03</b>                      Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokra                      gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17, jednokrotne</p>	205,404 [m2]
4	<p><b>KNR 17 T2609/01</b>                      Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12cm do ścian</p>	205,404 [m2]
5	<p><b>KNR 17 T2609/04</b>                      Przymocowanie płyt styropianowych, do ścian z cegły                      Obmiar : 205,404*4= 821,616</p>	821,616 [szt]
6	<p><b>KNR 17 T2609/06</b>                      Przyklejenie jednej warstwy siatki, na ścianach</p>	205,404 [m2]
7	<p><b>KNR 17 T2609/08</b>                      Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym</p>	75,000 [m]
8	<p><b>KNRK 4 T0106/01</b>                      Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z gruntowaniem z zaprawy o uziarnieniu 1.5mm i fakturze baranek w kolorze</p>	205,404 [m2]
9	<p><b>KNRAT 5 T1651/01</b>                      Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 o wys. do 10m                      Obmiar : (11,1+14,4)*2*5,0= 255,000</p>	255,000 [m2]
<p>* Zakończenie wydruku</p>		