

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : Kotowice
INWESTOR : Gmina Pęcław
ADRES INWESTORA : Pęcław 28, 67-221 Białoleka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Żaczek Tomasz
DATA OPRACOWANIA : 10.11.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0812-03 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26-75 pojazdów na godzinę (3.72+6.00+3.72)*0.30*0.30	m ³ m ³	 1.210	
				RAZEM	1.210
2	KNR 2-31 0813-03 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę (3.72+6.00+3.72)	m m	 13.440	
				RAZEM	13.440
3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 54 cm 6.0*1.65 (10.0*10.0-PoleKołaR(5.00))/4*2	m ² m ² m ²	 9.900 10.750	
				RAZEM	20.650
4	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km - wywóz nadmiaru ziemi poz.3*0.54	m ³ m ³	 11.151	
				RAZEM	11.151
5	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka z pospólki z zagęszczeniem mechanicznym - 22 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.3	m ² m ²	 20.650	
				RAZEM	20.650
6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.3	m ² m ²	 20.650	
				RAZEM	20.650
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.3	m ² m ²	 20.650	
				RAZEM	20.650
8	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki 13.44+ObwódKołaR(5.00)/4*2	m m	 29.140	
				RAZEM	29.140
9	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 29.14-13.44	m m	 15.700	
				RAZEM	15.700
10	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 15.70	m m	 15.700	
				RAZEM	15.700
11	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 13.44*0.30*0.30	m ³ m ³	 1.210	
				RAZEM	1.210
12	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 13x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 13.44	m m	 13.440	
				RAZEM	13.440