

Roboty drogowe - przebudowa drogi

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty drogowe - przebudowa drogi					
1		Droga do gruntów rolnych			
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,907	km	0,91	
				RAZEM	0,91
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2		
d.1		907 * 3,5	m2	3 174,50	
				RAZEM	3 174,50
3	KNR 2-01 0206-02 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m3		
d.1		907 * 3,5 * 0,35	m3	1 111,08	
				RAZEM	1 111,08
4	kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3		
d.1		1111,08	m3	1 111,08	
				RAZEM	1 111,08
5	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.1		3174,50	m2	3 174,50	
				RAZEM	3 174,50
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
d.1		3174,50	m2	3 174,50	
				RAZEM	3 174,50
7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.1		3174,50	m2	3 174,50	
				RAZEM	3 174,50
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
d.1		3174,50	m2	3 174,50	
				RAZEM	3 174,50
9	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
d.1		907 * 1,5	m2	1 360,50	
				RAZEM	1 360,50
10	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
11	kalkulacja własna	Wykonanie przepustu pod drogą	kpl		
d.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00