

Pęcław, dnia 25. 10. 2022 r.

OŚ.271.7.2022

dotyczy: Postępowanie pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowej gminnej*”

Pytanie

W przedmiarze brak jest pozycji wbudowania i zakupu przecisków 1X3,5 M i 1X 5M czy zamawiający nie przewiduje wykonania zgodnie z projektem.

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje przejście pod rowami w miejscu ich występowania. Projekt zakłada przejście metodą rozkopu z zamontowaniem rury osłonowej w obrębie występowania rowu w etapie I.

Parametry poszczególnych rur osłonowych to: dla etapu I rura osłonowa pod rowem dn250stal o długości 3,5m, a dla etapu III rura osłonowa dn250stal o długości 5,0m w obrębie zarurowanego rowu.

Dla etapu I w pozycji nr 24 występuje pozycja ujmująca montaż rury ochronnej o długości 3,5m dla etapu I, a dla etapu III do wyceny należy przyjąć montaż rury ochronnej dn250stal o długości 5,0m.

Przejście pod rowem zakłada się wykonać rozkopem z odtworzeniem rowu- dla etapu I z uwagi na konieczność docieplenia rurociągu keramzytem nie ma możliwości wykonania tego przejścia przeciskiem

Wójt Gminy

/-/Artur Jurkowski